

响应文件内容及格式

响应文件格式

详见附件：投标（响应）报价明细表

开标（报价）一览表

项目编号：HMSY-XC002

项目名称：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

采购包：1

供应商名称：

序号	报价内容	数量（计量单位）	最高限价	响应报价	价款形式	施工范围	施工工期
1			143,931.09 元	{供应商响应} 元	总价	{供应商响应}	{供应商响应}

合计：

低价异常风险提示：为促进项目价格充分竞争，保证项目顺利进行，建议提前准备具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。若你公司被认定为异常低价的，将由评审委员会启动异常低价审查。评审现场无法提供上述说明及材料的，你公司将承担不利后果。

日期：

年 月 日

详见附件：封面

详见附件：具有独立承担民事责任的能力证明文件

详见附件：商业信誉、财务会计制度、缴纳税收和社保的承诺函

详见附件：无重大违法记录声明函

详见附件：具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

详见附件：自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

详见附件：供应商承诺函

详见附件：法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书

详见附件：供应商应提交资质等相关证明材料

详见附件：已标记的投标报价清单

详见附件：其他材料

日 期：{当前日期}

响应文件格式补充说明

重要提示：

1. 供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。
2. 供应商在编制响应文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。

附：招标工程量清单

单位工程招标工程量清单汇总表

工程名称：华东师范大学澄迈实验中学二期
绿化喷灌系统改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
一	分部分项工程费	
1.1	拆除及恢复工程	
1.2	绿化给水	
二	措施项目费	
2.1	其中：安全文明施工费基本费	
2.2	其中：安全文明施工费浮动部分	
2.3	其中：其他措施项目	
三	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：项目工伤保险费	
五	不含税工程造价	
六	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌
系统改造项目

标段：华东师范大学澄迈实验中学
二期绿化喷灌系统改造项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
		拆除及恢复工程						
1	041001001002	拆除路面	1. 拆除沥青路面层 2. 厚度10cm 3. 满足设计和规范要求	m2	30.6			
2	010103002002	余方弃置	1. 建筑垃圾外运 2. 运距:5km 3. 满足设计和规范要求	m3	3.06			
3	040203006001	透层、粘层	1. 材料品种:PA-2乳 化透层沥青 2. 喷油量:1.1L/m2 3. 满足设计和规范要求	m2	30.6			
4	020508026001	封层	1. 材料品种:1cm ES- 3型稀浆封层 2. 满足设计和规范要求	m2	30.6			
5	020508025001	中粒式沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥 青混凝土 2. 沥青混凝土种类:预 拌沥青混凝土 3. 石料粒径:AC-20 4. 厚度:4cm 5. 满足设计和规范要求	m2	30.6			
6	020508025002	透层、粘层	1. 材料品种:PC-3粘 层沥青 2. 喷油量:0.4L/m2 3. 满足设计和规范要求	m2	30.6			
本页小计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

标段：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
7	020508025003	细粒式SBS改性沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青混凝土（SBS） 2. 沥青混凝土种类: 预拌沥青混凝土 3. 石料粒径:AC-13 4. 厚度:3cm 5. 满足设计和规范要求	m2	30.6			
		绿化给水						
8	010102002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 2. 尺寸: 宽 150mm×深 150mm 3. 满足设计和规范要求	m3	49.93			
9	010102007003	回填方	1. 原土回填 2. 满足设计和规范要求	m3	29.53			
10	010103002001	余方弃置	1. 土壤类别: 一二类土 2. 弃土运距:5km 3. 满足设计和规范要求	m3	20.4			
11	050101005002	整理绿化用地	1. 整理绿化种植地 2. 找平找坡要求:满足设计要求 3. 满足设计和规范要求	m2	302.25			
12	050103015002	铺种草皮	1. 原草皮复位 2. 草皮养护6个月 3. 满足设计和规范要求	m2	302.25			
13	010102007004	回填砂	1. 回填级配砂石 2. 厚度10cm 3. 满足设计和规范要求	m3	20.4			
本页小计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

标段：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
14	031001008001	塑料管	1. 名称:PVC管 2. 介质:绿化给水 3. 材质、规格:DN90 4. 连接形式:承插式粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:包含冲洗、消毒等，符合设计规范要求 6. 含预留孔洞、堵洞、三通、弯头等管件 包含刷油防腐刷漆 7. 其他:完成工作所需一切内容，满足设计和规范要求	m	4			
15	031001008002	塑料管	1. 名称:PVC管 2. 介质:绿化给水 3. 材质、规格:DN75 4. 连接形式:承插式粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:包含冲洗、消毒等，符合设计规范要求 6. 含预留孔洞、堵洞、三通、弯头等管件 包含刷油防腐刷漆 7. 其他:完成工作所需一切内容，满足设计和规范要求	m	150			
本页小计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

标段：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
16	031001008003	塑料管	1. 名称:PVC管 2. 介质:绿化给水 3. 材质、规格:DN63 4. 连接形式:承插式粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:包含冲洗、消毒等，符合设计规范要求 6. 含预留孔洞、堵洞、三通、弯头等管件包含刷油防腐刷漆 7. 其他:完成工作所需一切内容，满足设计和规范要求	m	200			
17	031001008004	塑料管	1. 名称:PVC管 2. 介质:绿化给水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:承插式粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:包含冲洗、消毒等，符合设计规范要求 6. 含预留孔洞、堵洞、三通、弯头等管件包含刷油防腐刷漆 7. 其他:完成工作所需一切内容，满足设计和规范要求	m	1500			
本页小计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

标段：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
18	031001008005	塑料管	1. 名称:PVC管 2. 介质:绿化给水 3. 材质、规格:DN32 4. 连接形式:承插式粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:包含冲洗、消毒等，符合设计规范要求 6. 含预留孔洞、堵洞、三通、弯头等管件 包含刷油防腐刷漆 7. 其他:完成工作所需一切内容，满足设计和规范要求	m	100			
19	031001008006	塑料管	1. 名称:PVC管 2. 介质:绿化给水 3. 材质、规格:DN25 4. 连接形式:承插式粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:包含冲洗、消毒等，符合设计规范要求 6. 含预留孔洞、堵洞、三通、弯头等管件 包含刷油防腐刷漆 7. 其他:完成工作所需一切内容，满足设计和规范要求	m	50			
20	030405001003	开关	1. 名称:PVC塑料开关 2. 规格:DN75 3. 连接形式:承插式粘接 4. 满足设计和规范要求	个	2			
本页小计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

标段：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
21	030405001001	开关	1. 名称:PVC塑料开关 2. 规格:DN50 3. 连接形式:承插式粘接 4. 满足设计和规范要求	个	20			
22	030405001002	开关	1. 名称:PVC塑料开关 2. 规格:DN32 3. 连接形式:承插式粘接 4. 满足设计和规范要求	个	40			
23	030901003001	喷头	1. 绿化喷灌喷头 2. 安装方式:埋地 3. 满足设计和规范要求	个	240			
24	031005016001	水箱	1. 材质、类型:304食品级不锈钢，双层保温（聚氨酯发泡层≥50mm），内胆 1.0mm / 外胆 0.6mm，带环形加强筋 2. 规格:立式圆柱形10m³ 3. 附件:含不锈钢支架 / 混凝土基座找平、连接管件、密封件、固定件等全部内容 4. 含运输、吊装 5. 满足设计和规范要求	台	1			
本页小计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

标段：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		备注
						综合单价	合价	
25	031005016002	水箱	1. 材质、类型:304 食品级不锈钢，双层保温（聚氨酯发泡层≥50mm），内胆 1.0 mm / 外胆 0.6mm，带环形加强筋 2. 规格:立式圆柱形2 m³ 3. 附件:含不锈钢支架 / 混凝土基座找平、连接管件、密封件、固定件等全部内容 4. 含运输、吊装 5. 满足设计和规范要求	台	1			
26	030101001001	高压泵	1. 不锈钢立式离心泵 2. 型号: CDM32-5FSW PC 3. 附件:包括电机检查接线 4. 满足设计和规范要求	台	1			
27	010502027001	电线	1. 名称:低压电力电缆 2. 型号:YJVVV 3. 规格:YJV/VV 4×16mm² 4. 材质:铜芯 5. 含沟挖回填 6. 满足设计和规范要求	m	60			
本页小计								
合 计								

注：1. 所有分部分项工程项目，均须编制电子文档形式综合单价分析表，招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。

2. 本表项目编码、项目名称、项目特征描述、工作内容、计量单位、工程量由招标人填写，金额所包含表中的内容由投标人填写。

3. 发包人提供材料、暂估材料、工程量暂定等情形，应在项目特征中进行描述。

措施项目清单计价表

工程名称：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

标段：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	琼031401009001	安全文明施工基本费			
1.1	1.1	综合价3000万元以内（含本数）			
1.2	1.2	综合价3000万元-1亿元以内（含本数）			
1.3	1.3	综合价1亿元以上			
2	琼031401010001	安全文明施工费（浮动奖励部分）			
3	琼031401015001	雨季施工增加费			
4	琼031401016001	夜间施工增加费			
5	琼031401017001	检验试验配合费			
6	琼031401019001	压缩工期增加（赶工增加费）			
7	琼031401011001	二次搬运费			
8	琼031401012001	既有建（构）筑物、设施保护			
9	琼031401013001	已完工程及设备保护			
10	琼031401018001	建筑垃圾外运、处置			
11	琼031401001001	脚手架			
12	琼031401002001	大型机械设备进出场及安拆			
13	琼031401020001	建筑超高（深）增加费			
本页小计					--
合 计					--

注：1. 措施项目清单费用构成详见本标准表A.10.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表A.10.4。

其他项目清单计价表

工程名称：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

项目工伤保险费汇总表

工程名称：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 本表由招标人填写“项目工伤保险费”总额，采用费率计价方式计算项目工伤保险费的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“项目工伤保险费”；采用总价计价方式计算项目工伤保险费的，可直接填写“项目工伤保险费”。
2. 投标人应将上述项目工伤保险费填写并计入投标总价。
3. 结算时应按实际凭证或合同约定计算并填写“确定金额”。

增值税计价表

工程名称：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目 标段：华东师范大学澄迈实验中学二期绿化喷灌系统改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]